

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ	ΜΗΚΟΣ (Μ)	ΥΨΟΣ (Μ)	ΠΛΑΤΟΣ (Μ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A-2	M3				
	Μεγα Πιστό			27	0,30	6	48,60
	Πολύανθος			41	0,30	5	61,50
						ΣΥΝΟΛΟ:	110,10
2	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	4.13	M3				
	Μεγα Πιστό			24	0,10	5	12
	Πολύανθος			40	0,10	5	20
	Ίασμος						0,50
						ΣΥΝΟΛΟ:	32,50
3	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	4.07	M3				
	Μεγα Πιστό			25	0,10	5	12,50
	Πολύανθος			40	0,10	5	20,00
						ΣΥΝΟΛΟ:	32,50
4	Κοιποστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	B-29.1.1	M3				
	Πολύανθος			41	0,10	0,80	3,28
						ΣΥΝΟΛΟ:	3,28
5	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	M3				
	Μεγα Πιστό			27	0,15	5	20,25
	Πολύανθος			60	0,15	5	45,00
	Πολύανθος			41	0,30	0,60	7,38
	Πολύανθος			41	0,15	0,50	3,08
	Ίασμος						0,50
	Κοπτερό			27	0,15	5,00	20,25
						ΣΥΝΟΛΟ:	96,46
6	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.2	Kg				600,00
	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.3	Kg				665,00

Ίασμος 4/3/2019
 Ο Συντάξας

Γεραγός Δημήτριος
 Πολ.Μηχ.