

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	3	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	380,00
2	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	4	ΝΑΥΔΡ 4.07	m3	104,93
3	Προμήθεια και εγκατάσταση κινητής εστίας γηπέδου	18	ΝΑΟΙΚ Ν\64.03.01	ΤΕΜ	2,00
4	Δίχτυ κάλυψης οροφής πάχους 5 χιλ.	19	ΝΑΟΙΚ Ν\72.70	m2	1.155,00
5	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	22	ΝΑΟΔΟ Α23	m3	157,39
6	Επίστρωση με τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα	20	ΝΑΟΙΚ Ν\73.98	m2	990,50
7	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	16	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	102,00
8	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	8	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	992,00
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	9	ΝΑΟΙΚ 32.01.01	m3	13,60
2	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	10	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	m3	55,10
3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	11	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	136,00
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	12	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	600,00
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ					
1	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	13	ΝΑΟΙΚ 62.21	kg	40,00
2	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	14	ΝΑΟΙΚ 64.16.03	m	786,00
4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ					
1	Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης	21	ΝΑΥΔΡ 11.13	kg	860,00

17/07/2018

Ο
 ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
 Η
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Μ. Τ.Υ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΓΑΣ
 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΚΟΣ
 ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ
 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ