

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΜΗΚΟΣ (Μ.Μ.)	ΠΛΑΤΟΣ (Μ.Μ.)	ΥΨΟΣ (Μ.Μ.)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες						
	Σώστης - Ληνός	80	5,5	0,25		110	
	Πελεκητή	120	5	0,25		150	
						260,00	M3
2	Αποξήλωση ασφαλτοπατήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών						
	Σώστης - Ληνός	80	5,5	0,05		22,00	
						22,00	M3
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων						
	Σώστης - Ληνός	1	1	1		1,00	
						1,00	M3
4	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά						
	Σώστης - Ληνός	80	6	0,1		48,00	
	Πελεκητή	120	5	0,1		60,00	
						108,00	M3
5	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25						
	Σώστης - Ληνός	80,00	6,00	0,15		72,00	
	Πελεκητή	120,00	5,00	0,15		90,00	
						162,00	M3
6	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15						
	Πελεκητή (πεζοδρόμιο)	35,00	3,00	0,15		15,75	
	Πελεκητή (πεζοδρόμιο)	35,00	0,25	0,25		2,19	
	Πελεκητή (πεζοδρόμιο)	35,00	0,30	0,15		1,58	
						19,51	M3
7	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων						
	Σώστης - Ληνός				1.232,75	1.232,75	
						1.232,75	Kg
8	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα						
	Πελεκητή (πεζοδρόμιο)	35,00				35,00	
						35,00	M.M.
9	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.						
	Πελεκητή (πεζοδρόμιο)	35,00	3,00			105,00	
						105,00	M2

Ιασμος 17/7/2020

Ο Συντάξας

Γεραγός Δημήτριος
 Πολ.Μηχ.