

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:25/2020
Κ.Α.30-7323.901
CPV: 45233142-6

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ ε την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει:

Η συντήρηση του δρόμου που συνδέει τους οικισμούς Ληνού- Σώστη σε συνολικό μήκος 80μ., θα γίνει καθαίρεση ασφαλτικού και εκσκαφές για την αφαίρεση του ακατάλληλου εδαφικού υλικού, στην συνέχεια θα κατασκευαστεί μία στρώση αμμοχάλικου και στην συνέχεια ως τελική στρώση θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Σε δυτικό δρόμο στον οικισμό της Πελεκητής θα κατασκευαστεί μία στρώση αμμοχάλικου για την πλήρωση των υπαρχόντων κενών (λακούβες) και στην συνέχεια θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. Το συνολικό μήκος είναι περίπου 120μ. Επίσης θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων σε μήκος περίπου 35,00μ.

Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 ευρώ, εκ των οποίων 23.771,60 ευρώ για εργασίες, 4.278,89 ευρώ για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος , 4.207,57 ευρώ για απρόβλεπτα και 7.741,93 ευρώ για Φ.Π.Α 24%.

Ο χρόνος κατασκευής του έργου είναι εννενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΤΑ έτους 2020

Το έργο έχει λάβει των Κ.Α. 30-7323.901 στον προϋπολογισμό του Δήμου Ιάσμου.

Ιασμος
17/7/2020
Ο Συντάξας

Γεραγός Δημήτριος
Πολ. Μηχ.