

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ε/Μ	Α/Τ	Κωδ/Αρθρου	Κωδ/Αναθεώρησης	Ποσότητας	Τιμή (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ	
								Μερική	Ολική
1 ΟΜΑΔΑ Α: ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	M.M.	1	3.12	ΥΔΡ 6087	10	15,50	155,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαϊώδες-ημιβραχώδες	M3	2	3.17	ΥΔΡ 6054	335,44	5,67	1.901,94	
3	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	M3	3	4,13	ΥΔΡ 6082.1	42,16	24,17	1.019,01	
4	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	M3	4	4.07	75 % ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	10	6,52	65,20	
5	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	M.M.	5	Δ-1	ΟΙΚ 2269 Α	363,65	1,00	363,65	
Αθροισμα 1ης ομάδας ομοειδών εργασιών Σ(1)=									3.504,80
2 ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ									
1	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	M2	6	9.01	ΥΔΡ 6301	188,80	8,20	1.548,16	
2	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	M3	7	9.10.01	ΥΔΡ 6326	6,00	67,00	402,00	
3	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	M3	8	9.10.04	ΥΔΡ 6329	223,61	82,00	18.336,02	
4	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	Kg	9	9.26	ΥΔΡ 6311	2.187,37	0,98	2.143,62	
Αθροισμα 2ης ομάδας ομοειδών εργασιών Σ(2)=									22.429,80
3 ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ									
1	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές	Kg	10	11.02.03	ΥΔΡ 6752	3040,00	3,10	9.424,00	
2	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως ανοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm.	M.M.	11	12.01.01.04	ΥΔΡ 6551.3	124,00	57,00	7.068,00	

3	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm.	M.M.	12	12.01.01.03	ΥΔΡ 6551.3	2,00	41,20	82,40	
4	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm.	M.M.	13	12.01.01.05	ΥΔΡ 6551.5	235,00	72,00	16.920,00	
Αθροισμα 3ης ομάδας ομοειδών εργασιών Σ(3)=									33.494,40

Σύνολο Α	59.429,00
Προστίθεται ΓΕ+ΟΕ 18%	10.697,22
ΣΥΝΟΛΟ	70.126,23
Απρόβλεπτα	10.518,93
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	80.645,16
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	19.354,84
ΣΥΝΟΛΟ	100.000,00

Ιασμος 15/5/2020

Ο Συντάξας

Γεραγός Δημήτριος
Πολ.Μηχ.

Ιασμος 15/5/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ζέκος Χρήστος
Γεωπόνος Π.Ε.

Ιασμος 15/5/2020

Ελέχθηκε

Φραντζέσκου Αναστασία