

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:17/2020

**ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ**  
**ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ**  
**ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ**

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ ε την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει:

Θα κατασκευαστεί εντός του οικισμού Γλυκονερίου αγωγός εσωτερικής διατομής Φ500 και σε μήκος 124,00μ. επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση τεσσάρων εσχάρων απορροής ομβρίων υδάτων  
Εντός του οικισμού Μέγα Πιστό προβλέπεται η κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων διατομής Φ600 και σε μήκος 235,00μ. επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση πέντε εσχάρων απορροής ομβρίων υδάτων  
Οι αγωγοί Φ500 και Φ600 εγκιβωτίζονται από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.  
Επίσης η κατασκευή των εσχάρων υδροσυλλογής θα είναι από ωπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
Οι σχάρες που θα τοποθετηθούν θα είναι η κατηγορίας C250.  
Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 ευρώ, εκ των οποίων 59.429,00 ευρώ για εργασίες, 10.697,22 ευρώ για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος , 10.518,93 ευρώ για απρόβλεπτα και 19.354,84 ευρώ για Φ.Π.Α 24%.  
Ο χρόνος κατασκευής του έργου είναι εννενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.  
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα την ΣΑΕ -055 στην οποία εντάχθηκε το έργο <<Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας >> (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)>> με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 (ΑΔΑ:7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ)  
Το έργο έχει λάβει των Κ.Α. 63-7326.901 στον προϋπολογισμό του Δήμου Ιάσμου.

Ιασμος  
15/5/2020  
Ο Συντάξας

Γεραγός Δημήτριος  
Πολ. Μηχ.